

Vedlegg 1:

## **ISTIND BESTANDSPLANOMRÅDE**

### **BESKRIVELSE AV ELGVALDET.**

#### **AVGRENSNINGER OG STØRRELSE**

1. I det nye bestandsplanområdet inngår jaktfelt nr 19 Elverum, 22 Myre/Maukdal, og 30 Fagerlidal, 31 Fagerli/Fleskmo og 63 Istind.  
Valdet er totalt på 127659 dekar som fordeles slik:

Elverum	19159 da	15,01 %
Myre/Maukdal	18000 da	14,10 %
Kjervelvia	16500 da	12,93 %
Grøtte	20100 da	15,75 %
Nytrøen/Fosshøgda	11220 da	8,79 %
Fossmo	4880 da	3,82 %
Fagerlidal	22100 da	17,31 %
Fagerli/Fleskmo	15700 da	12,30 %

### **BESKRIVELSE AV VALDETS YTTERGRENSE:**

Valdets ytergrense: I sydøst følger grensen mot Løvberg. Følger så ytergrensene for Myre/Maukdal til Bjelma. Følger videre Målselva til grense for Fagerli/Fleskmo. Følger ytergrense for Nordli og Fagerlidal til Andselva.

Derfra utenfor bebyggelsen på Fossmoen og Nylund. Etter passasje av Nylund følger grensen stasjonsgjerde til kommunegrensen ved demningen Bardufoss kraftstasjon. Videre følges kommunegrensen mot Istinden til skoggrensen og derfra langs denne til utgangspunktet i Kjervelvdalen.

<b>Følgende gårds- og bruksnummer inngår:</b>					
<b>Gnr/ Bnr</b>	<b>Gårdsnavn/ grundeier</b>	<b>Gnr/ Bnr</b>	<b>Gårdsnavn/ grundeier</b>	<b>Gnr/ Bnr</b>	<b>Gårdsnavn/ grundeier</b>
50/6	Nytrøen	49/18	Åsli	30/3	Unni Dahl Thorsteinsen
50/3	Berglund	49/19	Skoghus	30/4	Odd-Helge Utby
50/2	Fosshøgda	49/21	Øverlia	30/5	Karl W. Gschib
50/8	Haugan	49/26	Langrabbli	30/7	John Myre
51/1	Fossmo	50/5	Statskog	30/10	Alf Helge Utby
51/2	Fossum	50/7	Øvre Elvskiftnes	30/20	Martin Rognmo
51/3	Fossland	47/1	Inger Helgesen	30/6	Mette /Kjell Arne Anfeltmo
51/4	Nylund	47/2,9	Håkon Bråten	31/1	Grethe Stenersen
48/2	Hagensen	47/10,1 1,12,15	Lars Helgesen	31/2,3	Åge Rismo
48/1	Møkleby	47/10/1 3	Liv Helgesen	31/4	Ola /Kjell Kvammen
48/3	Fosslia	47/14,2 6	Kurt Helgesen	31/5	Idar Bøe
48/4,5,7	Fagermo	47/16	Mette Anfeltmo	31/6	Hallvard Bøe

48/6	Åsmo	47/5	Even Langnes	31/7	Nils Kvammen
48/10	Nyrud	47/3	Eli-Iren Grimsbo Moe	31/8	Kjell Lundnes
49/11,1 2	Furulund	44/2	Leid av staten	31/9	Jarle Heggebakk
49/3	Vestgård	54/1,11	Fagerlidal,K. Dahl	31/11	Astrid Maukdal
49/10	Istindli	54/13	Troms Skogselskap	31/12	Kåre Rismo
49/16	Flismo	54/24,2 6	Inger-Randi Karlson	31/14	Arvid Rismo
49/14,9 5/20	Barås	54/23,7 6	Astrid Nordny Blomvik m.fl.	31/32	Hanne Storteig
49/27,9 5/19	Raneng	54/12	Rønning Tollefsen		
50/12	Raneng	54/71	Ruth Tollefsen		
49/2	Grøtte	54/72	Bergljot Gjertsen		
49/1	Solseth	54/15	Bjørn Ivar Borgestad		
49/5	Myrvang	54/73	Berit Heichelmann		
49/13	Haugland	54/10	Sølvi Fagerheim		
49/15, 95/18	Istindli	30/1	Hans Olav Myre		
48/4	Statskog	30/2	Petter Hansen		
54/7	Øverli	54/16	Fagertun	54/3	Fagerli
54/115	Fagerbakk	54/9	Fagerlund	54/20	Nordli
54/8	Heimdal	54/5	Messelt	54/282	Haraldvollen
54/4	Utrapet	54/6	Utheim	56/3	Fleskmo
55/2	Fleskmo øvre	55/1	Velten	56/1	Fleskmo
56/6	Thorheim	55/3	Statskog		

2. Arealet består av et variert jordsmonn fra bjørkelier med dyp jord og mye undervegetasjon til morenemoer med tytebærlyng og furuskog. Et varierende lende med dype bekkedaler, myrer/myrgjærer og vierkjerr. Langs Målselva og Barduelva er det også mye kjerr og et godt brukt vinterområde

## PLANPERIODE 4 ÅR

3. Planperioden settes til 4 år 2020 - 2023, men med årlig oppfølging og kontroll. Dette må gi mulighet for justeringer om nødvendig eller sterkt ønskelig. Justeringer forutsetter godkjenning fra Målselv kommune.

## **KUNNSKAPSGRUNNLAG:**

### **ELGENS AREALBRUK**

Hele valdets areal blir i større og mindre grad benyttet av elgen, men med variasjon gjennom årstidene.

Snødybde og tilvenning gjør at lavereliggende terreng og områder langs elvene i stor grad blir benyttet vinterstid.

De mange skogsveiene er også blitt beiteplass og tilholdssted.

### **SETT ELG – DATA**

Sett elg data gjennom de senere årene har vist en liten økning i registreringene av elg i valdets område.

Etter en økning i avskytingen de siste årene kan det se ut til at elgstammen nå er noe redusert.

### **SLAKTEVEKTER OG FELLINGSDATA**

Disse finnes i statistikkene til hjorteviltregisteret.

### **SKOG- OG BEITESKADER**

De siste års skader på skog er moderate til svært moderate.

Dette er delvis fordi det i alt vesentlig grad er rogn, osp, selje og vier som får beitetrøkket.

Disse er i økonomisk sammenheng sett på som verdiløs skog/buske.

Beiteskader på annen vegetasjon og innmark er nærmest ikke registrert som skadelig/økonomisk belastende.

### **OVERVÅNINGSPROGRAM.**

Fra overvåkningsprogrammet vet vi at ca 50 % av vår vinterstamme vandrer ut av området på ettervineren/våren. Tilbaketrekket skjer tidligst i desember måned.

Dette er et forvaltningsmessig problem som er vanskelig å påvirke under den ordinære jakttiden.

### **HOVEDMÅL OG DELMÅL**

#### **BESTANDSMÅL**

Ønsker å opprettholde dagens bestand slik den er i inneværende planperioden.

Dette må gjøres ved å beskatte den stedege bestanden så riktig som mulig i forhold til bestandens størrelse.

Avelsdyr av begge kjønn skal være en viktig resurs i valdet.

## **MÅL FOR LEVEOMRÅDE OG BEITE: HOVEDMÅL**

Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til enhver tid vurderes som bærekraftig både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og ut fra andre samfunnsmessige forhold.

### **DELMÅL**

- a. Bestandsstørrelsen basert på sett elg/jegerdagsverk skal holdes på dagens nivå.
- b. Kvistuttaket fra de viktigste beiteplanter skal holdes under 40 %.
- c. Mengden av vinterbeite bør økes gjennom tiltak. Til dette avsettes det minimum 14 dagsverk eller tilsvarende midler, hvert år til kultivering.
- d. Stabilisering av antall kollisjoner mellom bil og elg.  
Tiltak som skogrydding langs veier, jobbe for å få fjernet salting av veier, oppkjøring av løyper bort fra trafikkerte veier, skilting og informasjon om eventuell ansamling av elg langs veiene er tiltak som bør prøves ut.

### **TILTAK I PLANPERIODEN**

#### **AVSKYTINGSSTRATEGI.**

Det skal foretes enkel, målrettet og planstyrt avskyting.

Dette vil medføre:

- Man kan målrettet styre okseandelen i bestanden dit man vil ved å sette et tak på antall okser i uttaket. Et slikt tak vil sikre at det er store okser å jakte på, hvert år.
- Det å sette en nedre grense i avskyting av kalver, åringer, kyr under 165 kg og okser under 175 kg, bidrar til å nå målet om en produktiv bestand. Voksen ku under 165 kg, og voksen okse under 175 kg betraktes som skrapdyr, og går på kvoten over ungdyr.
- Bestanden av voksne kyr må reguleres ut fra den bestanden som området kan ha i forhold til beitegrunnlag og andre samfunnsmessige forhold.

### **ALDER OG VEKT PÅ FELTE DYR**

Register over alder og vekt på felte dyr skal føres for bestandskontroll.

## **RAPPORTERING:**

1. Rapporter til valdansvarlig ved feilskyting.  
Feilskutte dyr på et jaktfelt tildeles det jaktfelte som har det aktuelle dyr på sin kvote.  
Dersom dette ikke er mulig må det vurderes om dyret kan overføres til neste år.
2. Gi jaktleder melding om all på- og skadeskyting. Jaktleder er ansvarlig for videre kontroll og eventuelt ettersøk og rapportering etter gjeldende lover og regler.  
Jaktfeltene bør samarbeide ved ettersøk.
3. Jaktleder må innhente daglige opplysninger til "Sett elg-data".
4. Jaktleder melder til valdansvarlig fortløpende og snarest etter jaktslutt fellingsrapport, Sett elg-skjema og slaktevekter med alder på felte dyr.
5. Innlevering av kjever, kjønnsorganer og eventuelle andre organer (offentlig pålagte), leveres også valdansvarlig som besørger dette viderelevert.

## **BESTANDSDATA:**

Vi har ikke sikre opplysninger om bestanden utover det en ser og observerer, og da særlig under jakten. Vår oppfatning er at det er en elgbestand i rimelig god kondisjon, og som produserer mange kalver. Nærmere 50 % av kyr som har kalv, føder tvillinger. Det er ikke mange store okser i bestanden, men den er voksende. Bestanden av okser er derimot vanskelig å kontrollere da den streifer over store områder.

## **ERFARINGER FRA PLANPERIODEN 2015 – 2019:**

Erfaringene fra perioden 2015 – 2019, er at bestanden har vært tilnærmet stabil. Avskytingen har vært ca 90 %, og det må sies å være optimalt. Selv om avskytingen er såpass stor, kan vi ikke si at bestanden er for stor i forhold til beitegrunnet i bestandsplanområdet.

Vi mener at det vil være riktig å videreføre avskytingsplanen tilnærmet lik den forrige også for de kommende 5 årene.

Vi vil forsøke å få avholdt beitetaksering på bestandsplanområdet i løpet av de kommende årene.

## **AVSKYTINGSPLAN:**

Valdet blir tildelt et antall frie dyr. (138)

Rettighetshaverne fordeler disse på de 8 jaktfeltene i kalver, ungdyr, eldre kuer og eldre okser. (eldre kuer/okser er dyr eldre enn 1 ½ år)

Vektgrense for voksen ku / voksen okse settes til 165 / 175 kg i h.h.t.

Kalv kan erstatte alle andre dyr.

Ungdyr kvige erstatter eldre ku.

Ungdyr okse erstattes eldre okse.

Opp til 15 % (5 dyr) av tildelingen det enkelte år kan overføres begge veier, dog slik at summen for planperioden overholdes.

Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av forskrift av 15.02.2012.

"Forskrift og retningslinjer til forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt."